PROPOSTA COMERCIAL - SISTEMA FOTOVOLTAICO

DOCUMENTO SINTÉTICO - DADOS FICTÍCIOS

Cliente: MARIA DAS GRAÇAS LIMA

Local: RUA DAS FLORES, 123 - ALDEOTA - FORTALEZA

ESCOPO DO KIT

Módulos fotovoltaicos: 10 x Helios Solar (sintético) HS-550M - 550 Wp

Inversor: 1 x Solaris Inversores (sintético) SI-5000 - 5 kW

Potência instalada: 5,50 kWp

Configuração: MPPT 1 com 1 string de 10 módulos em série

Valor do investimento: R$ 21.900,00 (fictício)

Prazo de instalação: 20 dias

FICHA DA VISITA TÉCNICA

Disjuntor geral do padrão: 50 A

Ramal de ligação: aéreo

Coordenadas do padrão: -3.7368, -38.4931

Área de concessão: Ceará

Distância inversor-quadro: 8 m

Bitola do cabo CA: 6 mm²

Relação de cargas:

- Geladeira 150 W x1
- Chuveiro elétrico 5500 W x1
- Ar-condicionado 12.000 BTU 1200 W x1
- Televisor 100 W x2
- Lâmpada LED 10 W x12