PROPOSTA COMERCIAL - SISTEMA FOTOVOLTAICO

DOCUMENTO SINTÉTICO - DADOS FICTÍCIOS

Cliente: JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE

Local: AV. DOM ALMEIDA LUSTOSA, 45 - CENTRO - CAUCAIA

ESCOPO DO KIT

Módulos fotovoltaicos: 4 x Norte FV (sintético) NF-600HC - 600 Wp

Inversor: 1 x Micro Volt (sintético) MV-2000 - 2 kW

Potência instalada: 2,40 kWp

Valor do investimento: R$ 21.900,00 (fictício)

Prazo de instalação: 20 dias

FICHA DA VISITA TÉCNICA

Disjuntor geral do padrão: 50 A

Ramal de ligação: aéreo

Coordenadas do padrão: -3.7356, -38.6531

Área de concessão: Ceará

Distância inversor-quadro: 6 m

Bitola do cabo CA: 4 mm²

Relação de cargas:

- Geladeira 150 W x1
- Chuveiro elétrico 5500 W x1
- Ar-condicionado 12.000 BTU 1200 W x1
- Televisor 100 W x2
- Lâmpada LED 10 W x12