PROPOSTA COMERCIAL - SISTEMA FOTOVOLTAICO

DOCUMENTO SINTÉTICO - DADOS FICTÍCIOS

Cliente: ANA BEATRIZ CAVALCANTE

Local: RUA DOS IPÊS, 800 - PRAIA DO FUTURO - EUSÉBIO

ESCOPO DO KIT

Módulos fotovoltaicos: 14 x Aurora Energia (sintético) AE-610TB - 610 Wp

Inversor: 1 x Solaris Inversores (sintético) SI-8000 - 8 kW

Potência instalada: 8,54 kWp

Configuração: MPPT 1 com 1 string de 7 módulos em série

Configuração: MPPT 2 com 1 string de 7 módulos em série

Valor do investimento: R$ 21.900,00 (fictício)

Prazo de instalação: 20 dias

FICHA DA VISITA TÉCNICA

Disjuntor geral do padrão: 50 A

Ramal de ligação: aéreo

Coordenadas do padrão: -3.8102, -38.4423

Área de concessão: Ceará

Distância inversor-quadro: 12 m

Bitola do cabo CA: 16 mm²

Relação de cargas:

- Geladeira 150 W x1
- Chuveiro elétrico 5500 W x1
- Ar-condicionado 12.000 BTU 1200 W x3
- Televisor 100 W x2
- Lâmpada LED 10 W x12